SEPTEMBRE 2025.

ESTIMATIONS DES SURFACES ET ELEMENTS DIVERS :

Emprise au sol : 460 m2 (46m X 10m)

Armature : Galvanisé

Vitrage : verre armé et non armé

Surface toiture vitrée : 488 m2 (5.3 X 46 X 2)

Surface des façades : 258 m2 (2.8 X 46 X 2)

Surface côtés pignon : 75 m2 (5 X 1.9 X 2) + (2.8 X 10 X 2)

Surface vitrée totale : 821 m2

Portes vitrées : 4

Chauffage air pulsé : 1

TUYAU GAINE CHAUFFAGE : Métallique longueur 9m, diamètre 500 mm

Néons : 26

Moteurs de lanterneau : 3

Eléments bois divers

SERRE :

TOITURE : Verre armé

FACADE SUD : Verre non armé

FACADE NORD : Verre armé

COTE PIGNON EST : verre armé

COTE PIGNON OUEST : verre armé

CLOISON INTERMEDIAIRE INTERIEURE : verre non armé

1 PORTE COULISSANTE EST à 2 BATTANTS

DIMENSIONS : Hauteur : 2.30 m ;
Largeur : 3.50 m.



Verre armé sécurit.

1 PORTE COULISSANTE INTERIEURE à 1 BATTANT.

DIMENSIONS : Hauteur : 2.30 m ;

Largeur : 1.25 m.

Verre non armé.

1 PORTE d'ENTREE à 2 BATTANTS.

DIMENSIONS : Hauteur : 2 m ;

Largeur : 1.80 m.

1 PORTE COULISSANTE OUEST à 2 BATTANTS

DIMENSIONS: Hauteur : 2.30 m ;

Largeur : 3.50 m.

Verre armé sécurit.

COTE EST :

DIMENSIONS : Largeur au sol : 10 m ; Hauteur totale du sol au sommet du pignon : 4.7 m.

Hauteur Pignon/début de pente du toit : 1.9 m.

Verre sécurit.

DALLE BETON AU SOL :

Dimensions : Longueur : 46 m

Largeur : 10 m.

Superficie : 460 m2.

VERRE TOITURE : Armé, sécurit.

VERRE ARME : Epaisseur : 5 mm.

PRESENCE D'UN CHAUFFAGE.

9 m de tuyau chauffage diamètre 500 mm.

PRESENCE DE 26 NEONS.

PRESENCE DE 3 MOTEURS + CABLES.

DECHET INDUSTRIEL BANAL (DIB)